KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS
Juridinio asmens teisinė forma. Juridinių asmenų registras. Kodas 300044804. Baltijos pr. 31, Klaipėda, LT- 91340, Tel. 846 346033, e.p.: ruc@takas.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai 2013 m. birželio 17 d. Nr. SI-141

DĖL REGOS UGDYMO CENTRO 11 PAVĖSINIŲ PRIPAŽINIMO NETINKAMOMIS (NEGALIMOMIS) NAUDOTI

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr.1250 patvirtintu Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.T2-378 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu bei atsižvelgdama į Regos ugdymo centro statinių kasmetinei techninei apžiūrai atlikti komisijos Pastatų kasmetinės (pavasarinės) apžiūros 2013 m. birželio 6 d. aktą (pridedama),

Prašau suderinti Regos ugdymo centro direktoriaus 2013 m. birželio 11 d. įsakymą Nr.V-78 „Dėl Regos ugdymo centro kiemo inžinierinių statinių-įrenginių – 11 pavėsinių (unikalus Nr.2196-9000-7034) pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti“ (pridedama).

Direktorė Laima Baranauskienė

PRIDEDAMA:

1. Regos ugdymo centro pastatų kasmetinės (pavasarinės) apžiūros aktas, 2 psl.;
2. Regos ugdymo centro direktoriaus 2013 m. birželio 11 d. įsakymą Nr.V-78 „Dėl Regos ugdymo centro kiemo inžinierinių statinių-įrenginių – 11 pavėsinių (unikalus Nr.2196-9000-7034) pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti“, 1 psl.;
3. Regos ugdymo centro kiemo inžinierinių statinių-įrenginių – pavėsinių nuotraukos, 2 psl.

REGOS UGDYMO CENTRAS KOPIJA

Regos ugdymo centras

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS

Tvirtinu:
Direktorė Laima Baranauskienė

Individualios veiklos vykdytojas Jonas Žukas
(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas)

PASTATŲ KASMETINĖS (PAVASARINĖS) APŽIŪROS AKTAS

2013-06-06

Baltijos per. 31, LT-94130 Klaipėda

Komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko statybos techninės priežiūros inžinieriaus Jono Žuko, pavaduotojos ūkio reikalams Violetos Kazlauskienės ir darbuotojo elektros darbams Mindaugo Cipario, atliko pastatų būklės įvertinimą

Eil. Nr.	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1	2	3
1.	Dėl pasenusios vandens nuvedimo sistemos, aptrupėjęs pastato fasadas, nusidėvėję parapetai, sudūlėjusios šaligatvio plytelės.	Atnaujinti vandens nuvedimo sistemą (lietaus vanduo turi būti nuvestas į kanalizaciją). Remontuoti pastato fasadą, parapetus, perkloti šaligatvio plyteles.
2.	Pasenę, susidėvėję pastato langai.	Keisti pastato langus į plastikinius.
3.	Aptrupėję pastato 3 įėjimo stogeliai, sudūlėjusios durys.	Remontuoti stogelius, keisti duris.
4.	Daugelyje pastato fasado vietų matosi ištrupėjusios siūlės.	Užsandarinti fasado siūles.
5.	Susidėvėjusios aplink pastatą esančios šaligatvio plytelės.	Keisti plyteles.
6.	Nusidėvėję parapetai.	Remontuoti lietaus nuvedimo sistemą bei parapetus.

Tikra
D. Gurevičienė
2013-06-17

Eil. Nr.	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
7.	Sėda pastato pamatai.	Stiprinti pamatus.
8.	Pažeista prie pastato fasado pritvirtinto kabelio izoliacija.	Izoliuoti kabelį.
9.	Nuolat semiamas pastato rūsys.	Tvarkyti pastato drenažo sistemą, atnaujinti rūsio hidroizoliaciją
10.	Darželio vaikų žaidimų pavėsinės – avarinės būklės. Daugelyje vietų matosi surūdijusi konstrukcijų armatūra, aptrupėjęs betonas. Galima pavėsinių griūtis. Yra iškilęs pavojus vaikų sveikatai ir net gyvybei.	Griauti neremontuojamas pavėsines, kitas remontuoti. Iki sutvarkymo aptverti pavėsines įspėjamąja juosta.
11.	Pasenusi viso pastato elektros instaliacija.	Atnaujinti elektros instaliaciją.
12.	Sudūlėjusios 2 grupių ir muzikos salės grindys, susiformavo angos, pro kurias į patalpas patenka graužikai.	Remontuoti, perkloti grindis. Užsandarinti angas.

Pirmininkas Jonas Žukas

Nariai Violeta Kazlauskienė

Mindaugas Ciparis

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS RAŠTAMS

Kopija tikra
Administratorė
Daiva Jucevičienė
2013-06-17

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL REGOS UGDYMO CENTRO KIEMO INŽINIERINIŲ STATINIŲ-ĮRENGINIŲ – 11 PAVĖSINIŲ (UNIKALUS NR.2196-9000-7034) PRIPAŽINIMO NETINKAMOMIS (NEGALIMOMIS) NAUDOTI

2013 m. birželio 11 d. Nr.V-78

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr.1250 patvirtintu Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr.T2-378 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu bei atsižvelgdama į Regos ugdymo centro statinių kasmetinei techninei apžiūrai atlikti komisijos Pastatų kasmetinės (pavasarinės) apžiūros 2013 m. birželio 6 d. aktą, kuriame nurodoma, jog pavėsinės yra avarinės būklės, galima jų griūtis,

p r i p a ž į s t u Regos ugdymo centro kiemo inžinierinių statinių-įrenginių – 11 pavėsinių (unikalus Nr.2196-9000-7034) netinkamomis (negalimomis) naudoti. Pavėsinės vaikų žaidimų aikštelėse yra avarinio stovio ir kelia pavojų. Stogelių ir juos laikančių kolonų betonas visiškai suiręs, ištrupėjęs, armatūra atvira, pažeista korozijos. Pavėsinių atstatymas ekonomiškai nenaudingas.

Direktorė Laima Baranauskienė


Kopija tikra
Administratorė
Daivė Jucevičienė
2013-06-14

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS RAŠTAMS

KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRO (BALTIJOS pr.)

LAUKO PAVĖSINIŲ BŪKLĖ









SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė 2

Statinys 11 PAVĖSINIŲ ARDYMAS DARŽELIO TERITORIJOJE BALTIJOS PR. 31

2014.04.15

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. Lt)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	PAVĖSINIŲ 5x5 m ARDYMAS (4 vnt.)	16.373		16.373	13.531
2	PAVĖSINIŲ 6x5 m ARDYMAS (7 vnt.)	33.417		33.417	27.617
	Iš viso:	**49.790**		**49.790**	**41.148**

Sudarė: Romualdas Stasiulis

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

TVIRTINU:_____TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2

Statinys 1 PAVĖSINIŲ ARDYMAS DARŽELIO TERITORIJOJE BALTIJOS PR. 31

Žiniaraštis 1 PAVĖSINIŲ 5x5 m ARDYMAS (4 vnt.)

2014.04.15 **Suma žiniaraščiui** **16373 Lt** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**ARDYMO DARBAI**				
1	**N46-152**	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	1.000	331.2176	331.22
2	**N46-137**	.Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	15.000	528.8280	7931.42
3	**N46-140**	Gelžbetoninių kolonų ardymas k8=1.17	m3	3.240	528.8280	1713.40
4	**R23-65**	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	45.600	60.6561	2765.92
5	**R23-66**	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	t	45.600	17.2935	788.58

Skyriuje 1	13531
Žiniaraštyje 1	13531
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	2842
Iš viso žiniaraštyje 1	16373

Sudarė : Romualdas Stasiulis
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2014 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 2

Statinys 1 PAVĖSINIŲ ARDYMAS DARŽELIO TERITORIJOJE BALTIJOS PR. 31

Žiniaraštis 2 PAVĖSINIŲ 6x5 m ARDYMAS (7 vnt.)

2014.04.15 **Suma žiniaraščiui** **33417 Lt** Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	**ARDYMO DARBAI**				
1	N46-152	Ruloninių stogų dangos išardymas	100m2	2.100	331.2176	695.56
2	N46-137	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	31.500	528.8280	16658.08
3	N46-140	Gelžbetoninių kolonų ardymas k8=1.17	m3	5.700	528.8280	3014.32
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	93.000	60.6561	5641.02
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=9.000	t	93.000	17.2935	1608.30

Skyriuje 1	27617
Žiniaraštyje 2	27617
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	5800
Iš viso žiniaraštyje 2	33417

Sudarė : Romualdas Stasiulis
/Pavardė/